

| | |
|-----------|-------------------------|
| Наручилац | Општина Мали Зворник |
| Адреса | Краља Петра I бр.38 |
| Место | Мали Зворник |
| Број | 404-5/1-9 |
| Датум | 26.02.2015.године |

Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“ – Израда фасаде и замена спољне столарије у згради ЈН 404-5, на следећи начин:

1. У поглављу VIII Образац структурне цене - предмер и предрачун радова образац бр.4 на страни 29. у позицији број IV РАЗНИ РАДОВИ – додаје се, **редни број 3** монтажа и демонтажа 8 клима уређаја, **редни број 4** монтажа и демонтажа 10 вертикалних олука дужине 6 метара и **редни број 5** монтажа и демонтажа 8 громобранских трака тако да гласи:

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

**Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“ -
Израда фасаде и замена спољне столарије у згради**

| R.d. broj | Opis pozicije jedin.mere | količina | цена по ЈМ без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
|----------------------------|---|----------|----------------------------|--------------------------|
| I. BRAVARSKI RADОВИ | | | | |
| 1 | Demontaža prozorskih otvora i otvora za vrata od crne bravarije sa otpremanjem istih na deponiju do 100m od objekta sledećih dimenzija i pozicija. Obračun po kom | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-------|---|--|---|
| PROZORSKI OTVORI : | | | | | | |
| P-1 | 175/150 | kom | 34,00 | x | | = |
| P-2 | 65/150 | kom | 2,00 | x | | = |
| P-3 | 175/220 | kom | 1,00 | x | | = |
| P-4 | 375/220 | kom | 8,00 | x | | = |
| OTVORI ZA VRATA | | | | | | |
| SV-1 | 100/205 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-2 | 175/205 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-3 | 175/210+50 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-4 | 375/210+50 | kom | 1,00 | x | | = |
| UKUPNO DEMONTAŽA OTVORA | | | | | | = |
| 2 | Izrada i montaža prozorskih otvora od al.profila bele boje po šemi u projektu sa termomostom ustakljena termopan staklom 6+8+6.Obračun po kom | | | | | |
| P-1 | 175/150 | kom | 34,00 | x | | = |
| P-2 | 65/150 | kom | 2,00 | x | | = |
| P-3 | 175/220 | kom | 1,00 | x | | = |
| P-4 | 375/220 | kom | 8,00 | x | | = |
| UKUPNO PROZORI | | | | | | = |
| | | | | | | |
| 3 | Izrada i montaža spoljašnjih otvora za vrata od al.profila sa termomostom ustakljena i opremljena mehanizmima kao u šemi projekta.Obračun po komadu. | | | | | |
| SV-1 | 100/205 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-2 | 175/205 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-3 | 175/210+50 | kom | 1,00 | x | | = |
| SV-4 | 375/210+50 | kom | 1,00 | x | | = |
| UKUPNO SPOLJNA VRATA | | | | | | = |
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI | | | | | | = |
| II. FASADERSKI RADOVI : | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|----------|---|--|---|--|
| 1 | Izrada i montaža "demit" fasade d-5cm od kamene vune sa obradom ivica oko otvora d-2cm uz upotrebu potrebne skele sve kopletno sa završnom obradom akrilnom braon bojom. Obračun po m2. (310m2 fasade d-5cm,357m ivica d-2cm i 90m2 krovnog zida d-2cm) | | | | | | |
| | | m2 | 381,00 | x | | = | |
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI | | | | | | = | |
| III. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | | | | | | | |
| 1 | Obrada unutrašnjih ivica oko otvora produžnim malterom 1:3:9, gletovanje površina i priprema za bojenje. Obračun po m2. (357m spoljne stolarije + 131m unutrašnje) | | | | | | |
| | | m2 | 97,60 | x | | = | |
| 2 | Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u boji po izboru investitora. Obračun po m2. (plafoni 718m2, zidovi 1484m2-56m2) | | | | | | |
| | | m2 | 2.146,00 | x | | = | |
| UKUPNO MOLERSKOFARBARSKI RADOVI | | | | | | = | |
| IV. RAZNI RADOVI | | | | | | | |
| 1 | Skidanje svih grejnih tela, ispiranje i ponovna montaža u mreži sa zamenom radijatorskih ventila i navijaka do 10%. Ukupan broj grejnih tela je 23. Obračun po komadu | | | | | | |
| | | kom | 23,00 | x | | = | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|---|--|---|--|
| 2 | Nabavka i ugradnja senzorskog merača toplote-kalorimetra.Obračun po komadu | | | | | | |
| | | kom | 1,00 | x | | = | |
| 3 | Montaža i demontaža klima uređaja | kom | 8,00 | x | | = | |
| 4 | Montaža i demontaža vertikalnih oluka dužine 6 metara | kom | 10,00 | x | | = | |
| 5 | Montaža i demontaža gromobranskih traka | kom | 8,00 | x | | = | |
| | UKUPNO RAZNI RADOVI | | | | | = | |

REKAPITULACIJA

- I. BRAVARSKI RADOVI: _____
 II. FASADERSKI RADOVI: _____
 III. MOLERSKO-FARBARSKI: _____
 IV. RAZNI RADOVI : _____

| | |
|---|------|
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: | |

Потпис овлашћеног лица понуђача

У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.

Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

