

Наручилац	Општина Мали Зворник
Адреса	Краља Петра I бр.38
Место	Мали Зворник
Број	404-22/1-5
Датум	12.06.2014.године

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић ЈН 404-22, у предмеру и предрачуну ,позиција 1.напајање и енергетски развод ,ставка 1-Набавка, испорука и монтажа издвојеног мерно разводног ормана МРО постављеног на зид са КПК који се састоји од: високоучинских осигурача 35 А (3 ком.), трофазног бројила са управљачким уређајем интегрисаним у бројилу (1 ком.), аутоматских осигурача Ц 25А (3 ком.), Б 25А (3 ком.) плаћа се комплет повезано по комаду се брише.

Као и у делу III Врста ,техничке карактеристике брише се тачка 1.1-Мерно разводни орман МРО

У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.

Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

У прилогу се налази измењена Спецификација радова образац VI .

Комисија за јавне набавке
мале вредности

VI. СЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић

ПОЗИЦИЈА	МЕРА	КОЛ.	ЈЕД.ЦЕНА (динара без ПДВ-а)	УКУПНО (динара без ПДВ-а)
<u>1 НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД</u>				
Набавка, испорука и уградња термопластичног разводног ормана (400x400x200)mm у заштити IP 65. У орман уградити следећу опрему, а све према једнополној шеми РО-1:				
- диференцијална FID заштита 40/0.5А, ком 1				
- гребенаста склопка GS 25-10 U, ком. 1				
- монофазна утичница, ком. 1				
- Аутоматски осигурач В 16А, ком. 6				
- Аутоматски осигурач В 10А, ком. 3				
- остали ситан не специфицирани материјал (клемме, папучице, ...),				
Укупно РО-1	КОМПЛ.	1,00		
Набавка, испорука и уградња термопластичног разводног ормана (400x400x200)mm у заштити IP 65. У орман уградити следећу опрему, а све према једнополној шеми РО-2:				
- диференцијална FID заштита 25/0.3А, ком 1				
- гребенаста склопка GS 25-10 U, ком. 1				
- монофазна утичница, ком. 1				
- Аутоматски осигурач В 10А, ком. 6				
- остали ситан не специфицирани материјал (клемме, папучице, ...),				
Укупно РО-2	КОМПЛ.	1,00		
Набавка, испорука и полагање кабла Х00/0-А 4x16mm ² за напајање МРО. У цену је урачунат прибор за вешање и фиксирање. Плаћа се комплет по метру.	m	25,00		

Набавка, испорука и полагање кабла PPOO 4x10mm ² за напајање од MPO до PO-1. Позиција обухвата кабл, инсталационе цеви, уводнице и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључка, потребне продоре. Плаћа се комплет по метру.	m	3,00		
Набавка, испорука и полагање кабла N2XN 5x6mm ² за напајање од PO-1 до PO-2. Позиција обухвата кабл комплет са свим елементима за постављање (обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са повезивањем на оба краја. Плаћа се комплет по метру.	m	245,00		
<u>укупно (1):</u>				
-				
<u>2- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА</u>				
Набавка, испорука и полагање кабла N2XN 5x2,5mm ² за напајање расвете. Позиција обухвата кабл комплет са свим елементима за постављање (обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са повезивањем у кутијама. Плаћа се комплет по метру.	m	695,00		
Набавка, испорука и полагање кабла N2XN 3x1,5mm ² за напајање расвете. Позиција обухвата кабл комплет са свим елементима за постављање (обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са повезивањем у кутијама. Плаћа се комплет по метру.	m	420,00		
Набавка, испорука и полагање кабла N2XN 3x1,5mm ² за напајање нужне расвете. Позиција обухвата кабл комплет са свим елементима за постављање (обујмице, завртњеви, типлови итд.) и са повезивањем у кутијама. Плаћа се комплет по метру.	m	723,00		

Набавка, испорука и постављање кабловских разводних кутија у заштити IP65. Плаћа се комплет по комаду.	ком	145,00		
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем на готову инсталацију бродске светилке у заштити IP65 са керамичким грлом E27, сијалицом инкадесцентном до 100W и могућности инсталације мини компакт флуо сијалице, тело и мрежа су израђени од силимина, стаклени дифузор тип-BS 100, Eltex или одговарајући. Плаћа се комплет по комаду.	ком	183,00		
Набавка, испорука и монтажа мини компакт флуо светилке од 23W. Плаћа се комплет по комаду.	ком	183,00		
Набавка, испорука и монтажа са повезивањем на готову инсталацију нужне светилке 1x8W у заштити IP65, са сопственим извором напајања за аутономни рад од 3 часа, тип UN 2841, Унипром или одговарајући. Плаћа се комплет по комаду.	ком	57,00		
<u>укупно(2):</u>				
-				
<u>3- ТРАКАСТИ И ЦЕВАСТИ УЗЕМЉИВАЧ</u>				
Набавка, испорука материјла и израда тракастог уземљивача и извода траке за SIP који се састоји од поцинковане траке FeZn 25x4mm. Крајеве траке спојити укрским комадом SRPS.N.B4.936/III. На месту предвиђеном за SIP потребно је направити извод траком у дужини 1m. Плаћа се по метру дужном	m	10,00		
Сечење асфалта, копање рова за полагање траке 0,4x0,6m и враћање асфалта у првобитно стање. Плаћа се по метру дужном	m	10,00		
Набавка, испорука и постављање сонди дужине L=1,5m Плаћа се по комаду.	m	2,00		

<u>укупно(3):</u>				
<u>4- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА</u>				
Набавка, испорука материјала и монтажа сабирнице за изједначавање потенцијала SIP. Састоји се од бакарне шине у узидној кутији од поцинкованог лима са поклопце Плаћа се комплет по комаду.	Ком	1,00		
<u>укупно(4):</u>				
<u>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</u>			<u>УКУПНО</u>	
1 -НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ			<u>1-4:</u>	
2- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА ПРИКЉУЧНИЦА И СПРАТНИХ ТАБЛИ				
3- ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ				
4- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА				
<u>УКУПНО 1-4 динара без ПДВ-а:</u>				
<u>ПДВ 20%</u>				
<u>УКУПНО 1-4 динара са ПДВ-ом:</u>				

Датум

М. П.

Понуђач
